

Eramu Rähni 15 Pärnu

Hinnatabel

Uus objekt

Kood	Kululiik	Maht	Ühik	Ühikuhinnad					Summa EEK
				Tööjõukulud	Omateenuste	Materjalikul	Alltöövõtuku	Muud kulud	
1	VÄLISRAJATISED								17 421
12	Hoonealune süvend								15 105
122	Kaeved								15 105
1220000001	Vundamendisüvendi kaevamine ja ladustamine krundil	96,92	m3	15			60		7 346
1220000002	Kaevise tagasitõrje hunnikust kopplaaduriga	34,17	m3	42	65				3 663
1220000003	Killustikuvõõ ümber vundamendi perimeetri 100 mm	27,10	m2	71		20	60		4 095
15	Välisvõrgud								2 316
151	Drenaaz ja truubid								2 316
1510000001	Drenaazitoru (PVC; ρ100) paigaldus	49,81	m	1	12	32			2 316
2	ALUSED JA VUNDAMENDID								172 605
21	Rostvärgid ja taldmikud								35 392
211	Liiv- ja killustikalused								13 904
2110000001	Vundamenditaldmiku aluse täitmine ja tihendamine killustikuga kopplaaduriga 200 mm	82,74	m2	59		40	62		13 418
2110000002	Kamina ja korstna vundamendi taldmiku aluse täitmine ja tihendamine killustikuga kopplaaduriga 200 mm	3,00	m2	59		40	62		486
212	Betoontarindid								21 487
2120000005	Vundamenditaldmike armeerimine AIII 4*14 + sidemed	32,57	m2	89		196			9 340
2120000008	Kamina vundamendi betoneerimine C 20/25 betoonipumbaga	0,26	m3	63	102	938			286
2120000008	Vundamendi betoneerimine C 20/25 betoonipumbaga	5,53	m3	63	102	937			6 097
2120000008	Betoontaldmiku laudraketise ehitamine	25,70	m2	105		94			5 134
2120000009	Korstnate vundamendi betoneerimine C 20/25 betoonipumbaga	0,08	m3	63	102	932			87
2120000010	Kamina vundamendi taldmike armeerimine AIII 4*14 + sidemed	1,28	m2	89		196			367
2120000011	Korstnate vundamendi taldmike armeerimine AIII 4*14 + sidemed	0,61	m2	90		196			173
22	Vundamendid								81 719
222	Monoliitset r/b-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad								15 956
2220000001	Betoonvõõ laudraketise ehitamine	13,45	m2	105		94			2 687
2220000002	Betoonvõõ armeerimine AIII ρ10	220,10	m	39		10			11 024
2220000003	Aknaaluse puitklotsi paigaldamine	12,47	m	3		10			176
2220000004	Betoonvõõ betoneerimine B30 betoonipumbaga	1,10	m3	728	122	1 029			2 068
224	Alusmüüritised, soklid-ja vundamenditalad								48 350
2240000001	Sokli ladumine FIBO 300 plokkidest	24,66	m2	209		481			17 044
2240000002	Sokli ladumine FIBO 250 plokkidest	24,66	m2	209		358			14 014
2240000003	Kamina vundamendi ladumine FIBO 250 plokkidest	1,80	m2	209		358			1 022
2240000004	Korstna vundamendi ladumine FIBO 250 plokkidest	1,60	m2	209		358			909
2240000005	Sokliseina krohvimine polümeerikrohviga	28,26	m2	206		337			15 360
227	Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon								17 412
2270000001	Vundamentide vertikaalne vahtplastsoojustus STYROFOAM 50 mm	28,26	m2	42		107			4 237
2270000002	Vundamendi ja pinnase soojustamine vahtpolüstüreeniga (100 mm)	38,92	m2	31		215			9 617
2270000003	Kile paigaldamine	38,92	m2	13		6			757
2270000004	Alusmüüride, -postide ja talade bituumenvõõp	45,41	m2	33		28			2 799
23	Aluspõrandad								55 493
231	Liiv-ja killustikalus								8 255
2310000001	Killustiku aluse ehitamine 300 mm	93,88	m2	22		63	2		8 255
232	Betoontarindid								33 038
2320000001	Plaatvundamendi armeerimine võrguga ,6x6mm AIII 150x150	91,34	m2	16		16			3 042
2320000002	Plaatvundamendi betoneerimine C20/25 betoonipumbaga	11,90	m3	299	22	955	390		19 844
2320000003	Tasandamine VETONIT 3000-ga	93,88	m2	56		51			10 151
236	Sooja- ja hüdroisolatsioon								14 199
2360000001	Aluspõranda soojustamine vahtpolüstüreeniga EPS 100F, 100mm	93,88	m2	29		82			10 548
2360000002	Kile paigaldamine 1*	93,88	m2	22		6			2 694
2360000003	Vertik. soojustuse põranda perimeetris paigaldamine 30x130 mm	11,18	m2	56		29			955
Objekt kokku 0-9									190 026

Eramu Rähni 15 Pärnu

Hinnatabel

Uus objekt

Kood	Kululiik	Maht	Ühik	Ühikuhinnad					Summa
				Tööjõukulud	Omateenuste	Materjalikul	Alltöövõtuku	Muud kulud	EEK
	PROJEKT KOKKU								190 026
	Ettevõtte üldkulud								9 501
	Kasum								19 003
	KOKKU								218 531
	Käibemaks								39 336
	Kokku käibemaksuga								257 867