

Hinnaküsimine

Kood	Nimetus	Maht	Ühikuhind	Kokku
------	---------	------	-----------	-------

UUS OBJEKT

O-tsükkel

1 VÄLISRAJATISED

12 Hoonealune süvend

122 Kaeved

122000001	VUNDAMENDISÜVENDI KAEVAMINE JA LADUSTAMINE KRUNDIL	96,92 m3		
0B1200001	Abitöölised	19,38 h		
0A2200001	Kopplaadur	19,38 h		
122000002	KAEVISE TAGASITÄIDE HUNNIKUST KOPPLAADURIGA	34,17 m3		
0B1200001	Abitöölised	6,83 h		
0B1120001	Põhitöölised B	6,83 h		
0A3200001	Plaatvibraator	6,83 h		
0A2200012	Kopplaadur	6,83 h		
122000003	KILLUSTIKUVÖÖ ÜMBER VUNDAMENDI PERIMEETRI 100 MM	27,10 m2		
0A2200001	Kopplaadur	5,42 h		
0B1200001	Abitöölised	8,13 h		
011200006	Paekivikillustik (16-32mm)	2,71 m3		
0B1120001	Põhitöölised B	5,42 h		

15 Välisvõrgud

151 Drenaaz ja truubid

151000001	DRENAAZITORU (PVC; ϕ100) PAIGALDUS	49,81 m		
051200002	Drenaazitoru 100 mm 6m	52,30 m		
0AG100001	Pump	9,96 h		
0B1120001	Põhitöölised B	0,50 h		

2 ALUSED JA VUNDAMENDID

21 Rostvärgid ja taldmikud

211 Liiv- ja killustikalused

211000001	VUNDAMENDITALDMIKU ALUSE TÄITMINE JA TIHENDAMINE KILLUSTIKUGA KOPPLAADURIGA 200 MM	82,74 m2		
0B1200001	Abitöölised	16,55 h		
0B1120001	Põhitöölised B	16,55 h		
0A2200001	Kopplaadur	16,55 h		
011200006	Paekivikillustik (16-32mm)	16,55 m3		
0A3200007	Plaatvibraator	8,27 h		
211000002	KAMINA JA KORSTNA VUNDAMENDI TALDMIKU ALUSE TÄITMINE JA TIHENDAMINE KILLUSTIKUGA KOPPLAADURIGA 200 MM	3,00 m2		
0B1200001	Abitöölised	0,60 h		
0B1120001	Põhitöölised B	0,60 h		
0A2200001	Kopplaadur	0,60 h		
011200006	Paekivikillustik (16-32mm)	0,60 m3		
0A3200007	Plaatvibraator	0,30 h		

212 Betoontarindid

212000005	VUNDAMENDITALDMIKE ARMEERIMINE AIII 4*14 + SIDEMED	32,57 m2		
0B1200001	Abitöölised	9,77 h		
0B1120001	Põhitöölised B	9,77 h		
014120007	Armatuur ϕ14 AIII (kaal 1,208kg/m)	324,23 kg		
014110002	Armatuur ϕ6 AI (kaal 0,222 kg/jm)	74,49 kg		
212000008	KAMINA VUNDAMENDI BETONEERIMINE C 20/25 BETOONIPUMBAGA	0,26 m3		
0B1120001	Põhitöölised B	0,08 h		
0A3100018	Betoonimikser pumbaga	0,08 h		
0B1200001	Abitöölised	0,08 h		
012410007	Betoon C 20/25, töödeldavus S3 (10-15 cm)	0,27 m3		
212000009	KORSTNATE VUNDAMENDI BETONEERIMINE C 20/25 BETOONIPUMBAGA	0,08 m3		
0B1120001	Põhitöölised B	0,02 h		
0A3100018	Betoonimikser pumbaga	0,02 h		
0B1200001	Abitöölised	0,02 h		
012410007	Betoon C 20/25, töödeldavus S3 (10-15 cm)	0,08 m3		
212000010	KAMINA VUNDAMENDI TALDMIKE ARMEERIMINE AIII 4*14 + SIDEMED	1,28 m2		
0B1200001	Abitöölised	0,38 h		
0B1120001	Põhitöölised B	0,38 h		
014120007	Armatuur ϕ14 AIII (kaal 1,208kg/m)	12,74 kg		
014110002	Armatuur ϕ6 AI (kaal 0,222 kg/jm)	2,93 kg		
212000011	KORSTNATE VUNDAMENDI TALDMIKE ARMEERIMINE AIII 4*14 + SIDEMED	0,61 m2		
0B1200001	Abitöölised	0,18 h		
0B1120001	Põhitöölised B	0,18 h		
014120007	Armatuur ϕ14 AIII (kaal 1,208kg/m)	6,02 kg		
014110002	Armatuur ϕ6 AI (kaal 0,222 kg/jm)	1,38 kg		
212000008	VUNDAMENDI BETONEERIMINE C 20/25 BETOONIPUMBAGA	5,53 m3		
0B1120001	Põhitöölised B	1,66 h		
0A3100018	Betoonimikser pumbaga	1,66 h		
0B1200001	Abitöölised	1,66 h		
012410007	Betoon C 20/25, töödeldavus S3 (10-15 cm)	5,70 m3		
212000008	BETOONTALDMIKU LAUDRAKETISE EHITAMINE	25,70 m2		
0B1120001	Põhitöölised B	12,85 h		
015120003	Pruss 50*100 (kuivatatud 16-18%)	73,89 m		
0B1200001	Abitöölised	12,85 h		
014470021	Ehitusnaelad 100 mm	2,57 kg		
015110007	Pruss 25*100 (kuivatamata)	295,55 m		
014470010	Ümarnael 2,5x60	2,57 kg		

Hinnaküsimine

Kood	Nimetus	Maht	Ühikuhind	Kokku
------	---------	------	-----------	-------

UUS OBJEKT

22 Vundamendid

222 Monoliitset r/b-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad

222000001	BETOONVÕO LAUDRAKETISE EHITAMINE	13,45 m2		
0B1120001	Põhitõõlised B	6,73 h		
015120003	Pruss 50*100 (kuivatatud 16-18%)	38,67 m		
0B1200001	Abitõõlised	6,73 h		
014470021	Ehitusnaelad 100 mm	1,35 kg		
015110007	Pruss 25*100 (kuivatamata)	154,68 m		
014470010	Ümarnael 2,5x60	1,35 kg		
222000002	BETOONVÕO ARMEERIMINE AIII #10	220,10 m		
0B1120001	Põhitõõlised B	66,03 h		
014120005	Armatuur #10 AIII (kaal 0,617kg/m)	135,80 kg		
222000003	AKNAALUSE PUITKLOTSI PAIGALDAMINE	12,47 m		
015140006	Laud 25*75 (immutatud)	25,69 m		
0B1200001	Abitõõlised	0,62 h		
222000004	BETOONVÕO BETONEERIMINE B30 BETOONIPUMBAGA	1,10 m3		
0B1120001	Põhitõõlised B	3,85 h		
0B1200001	Abitõõlised	0,72 h		
012410004	Betoon C25/30, töödeldavus S3 (10-15 cm)	1,16 m3		
0A3100018	Betoonimikser pumbaga	0,40 h		

224 Alusmüüritised, soklid-ja vundamenditalad

224000001	SOKLI LADUMINE FIBO 300 PLOKKIDEST	24,66 m2		
0B1120001	Põhitõõlised B	17,26 h		
0B1200001	Abitõõlised	17,26 h		
400000324	Tsementsegu M50	739,80 l		
400000325	Bi-armatuur (4 jm)	103,57 m		
013210013	Fibo kergplokki 5 MPa l=300 mm (490x185)	258,93 tk		
224000002	SOKLI LADUMINE FIBO 250 PLOKKIDEST	24,66 m2		
0B1120001	Põhitõõlised B	17,26 h		
0B1200001	Abitõõlised	17,26 h		
400000324	Tsementsegu M50	616,50 l		
400000325	Bi-armatuur (4 jm)	103,57 m		
013210005	Fibo kergplokki 3 MPa l=250 mm (490x185)	258,93 tk		
224000003	KAMINA VUNDAMENDI LADUMINE FIBO 250 PLOKKIDEST	1,80 m2		
0B1120001	Põhitõõlised B	1,26 h		
0B1200001	Abitõõlised	1,26 h		
400000324	Tsementsegu M50	45,00 l		
400000325	Bi-armatuur (4 jm)	7,56 m		
013210005	Fibo kergplokki 3 MPa l=250 mm (490x185)	18,90 tk		
224000004	KORSTNA VUNDAMENDI LADUMINE FIBO 250 PLOKKIDEST	1,60 m2		
0B1120001	Põhitõõlised B	1,12 h		
0B1200001	Abitõõlised	1,12 h		
400000324	Tsementsegu M50	40,00 l		
400000325	Bi-armatuur (4 jm)	6,72 m		
013210005	Fibo kergplokki 3 MPa l=250 mm (490x185)	16,80 tk		
224000005	SOKLISEINA KROHVIMINE POLÜMEERKROHVIGA	28,26 m2		
028600001	Tsingitud roostevaba kruvitüübel	226,08 tk		
900000020	Serpo 421 KS viimistluskrohv, peen	211,95 kg		
028410016	Serpo 411 KS täitekrohv, tugev	480,42 kg		
028600002	Tsingitud kruvid	226,08 tk		
028420004	Polümeerne krohvivõrk	31,09 m2		
0B1120001	Põhitõõlised B	31,09 h		

227 Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon

227000001	VUNDAMENTIDE VERTIKAALNE VAHTPLASTSOOJUSTUS STYROFOAM 50 MM	28,26 m2		
0B1200001	Abitõõlised	5,65 h		
0B1120001	Põhitõõlised B	5,65 h		
031300016	Styrofoam FLOORMATE 300 SL-A; # 50 mm; 585*1185 mm	29,67 m2		
227000002	VUNDAMENDI JA PINNASE SOOJUSTAMINE VAHTPOLÜSTÜREENIGA (100 MM)	38,92 m2		
0B1120001	Põhitõõlised B	5,84 h		
031300014	Styrofoam FLOORMATE 300 SL-A; # 100 mm; 585*1185 mm	40,87 m2		
0B1200001	Abitõõlised	5,84 h		
227000003	KILE PAIGALDAMINE	38,92 m2		
0B1120001	Põhitõõlised B	3,89 h		
016600001	Kile	42,81 m2		
227000004	ALUSMÜÜRIDE, -POSTIDE JA TALADE BITUUMENVÕOP	45,41 m2		
032500001	Võõp 0.4 kg/m2	18,16 kg		
0B1200001	Abitõõlised	13,62 h		

23 Aluspõrandad

231 Liiv-ja killustikalus

231000001	KILLUSTIKU ALUSE EHITAMINE 300 MM	93,88 m2		
0B1200001	Abitõõlised	18,78 h		
011200006	Paekivikillustik (16-32mm)	29,57 m3		
0A3600006	Tamper 70 kg	9,39 h		

232 Betootarindid

232000001	PLAATVUNDAMENDI ARMEERIMINE VÕRGUGA ,6X6MM AIII 150X150	91,34 m2		
0B1200001	Abitõõlised	13,70 h		
014130004	Armatuurvõrk 4x4mm B-I 100x150 (1,7kg/m2)	94,08 m2		
232000002	PLAATVUNDAMENDI BETONEERIMINE C20/25 BETOONIPUMBAGA	11,90 m3		
0B1200001	Abitõõlised	11,90 h		
0B1120001	Põhitõõlised B	11,90 h		
0A3200002	Nuivibraator	11,90 h		

Hinnaküsimine

Kood	Nimetus	Maht	Ühikuhind	Kokku
UUS OBJEKT				
0EB200008	Segurauto teenus (6 m3)	11,90 h		
012410007	Betoon C 20/25, töödeldavus S3 (10-15 cm)	12,50 m3		
2320000003	TASANDAMINE VETONIT 3000-GA	93,88 m2		
012300011	Vetonit põrandatasandussegu 3000	450,62 kg		
0B1120001	Põhitöölisel B	28,16 h		
236 Sooja- ja hüdroisolatsioon				
2360000001	ALUSPÕRANDA SOOJUSTAMINE VAHTPOLÜSTÜREENIGA EPS 100F, 100MM	93,88 m2		
0B1200001	Abitöölisel	9,39 h		
0B1120001	Põhitöölisel B	9,39 h		
031320010	THERMISOL EPS 100 F PÕRAND 100mm	96,70 m2		
2360000002	KILE PAIGALDAMINE 1*	93,88 m2		
016600001	Kile	103,27 m2		
0B1200001	Abitöölisel	18,78 h		
2360000003	VERTIK.SOOJUSTUSE PÕRANDA PERIMEETRIS PAIGALDAMINE 30X130 MM	11,18 m2		
031210019	PAROC eXtra 565*1320 30 mm	11,74 m2		
0B1200001	Abitöölisel	5,59 h		
KOKKU				