

Näidis

Tööde loetelu mahtudega

Kood	Kululiik	Maht	Ühik	Ühikuhind	Summa EUR
1	VÄLISRAJATISED				
12	Hoonealune süvend				
121	Pinnase koorimine				
1210000001	Hoone alt ol.oleva pinnase koorimine hoone ~200mm	475	m2		
122	Kaeved				
1220000001	Vundamendi süvendi kaevamine	145	m3		
123	Täited				
1230000001	Täite paigaldus (vund. ümber ja põranda alune)	140	m3		
2	ALUSED JA VUNDAMENDID				
21	Rostvärgid ja taldmikud				
211	Liiv- ja killustikalused				
2110000002	Vundamendi aluse täitmine killustikuga, tihendamise, ~150mm	36	m3		
212	Betoontarindid				
2120000001	Lintvundamendi raketis- ja betoonitööd C25/30	39	m3		
2120000002	Lintvundamendi armeerimine d=14mm	1260	kg		
2120000003	Armeerimine võrguga, 14x14mm AIII 200x200	5	m2		
22	Vundamendid				
222	Monoliitsest r/b-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad				
2220000001	R/b padja raketis- ja betoonitööd C25/30 (MP2 alla)	0,05	m3		
2220000002	R/b padja armatuur (MP2 alla)	1	kg		
224	Alusmüüritised, soklid-ja vundamenditalad				
2240000001	Vundamendi ladumine AEROC 100 mm keramsiitbetoonplokist	84,42	m2		
2240000003	Vundamendi ladumine AEROC 150 mm keramsiitbetoonplokist	24,78	m2		
2240000005	Vundamendi ladumine AEROC 250 mm keramsiitbetoonplokist	57,39	m2		
2240000006	Vundamendi ladumine COLUMBIA 140mm õõnesplokist	3,56	m2		
2240000007	Vundamendi ladumine COLUMBIA 190mm õõnesplokist, täisbetoneeritud	2,45	m2		
2240000008	Vundamendi ladumine COLUMBIA 240mm õõnesplokist, täisbetoneeritud	25,54	m2		
227	Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon				
2270000001	Vundamendi vert. soojustus EPS 120 ROUTA 75 mm	23,94	m2		

Kood	Kululiik	Maht	Ühik	Ühikuhind	Summa EUR
2270000002	Vundamendi vert. soojustus EPS 120 ROUTA 100 mm	55,17	m2		
2270000003	Vundamendi vert. soojustus EPS 120 ROUTA 125 mm	13,55	m2		
2270000004	Vundamendi vert. vööphüdroisolatsioon	110,2	m2		
2270000005	Vundamendi hor. vööphüdroisolatsioon	47	m2		
23	Aluspõrandad				
231	Liiv-ja killustikalus				
2310000001	Aluspõranda täitmine killustikuga, tihendamisega, 200mm	40	m3		
232	Betoontarandid				
2320000001	Aluspõranda valamine 100mm	272	m2		
236	Sooja- ja hüdroisolatsioon				
2360000001	Aluspõranda soojustamine vahtpolüstüreeniga EPS 100F 50+50mm	272	m2		
2360000002	Ehituskile paigaldamine	272	m2		
Kokku Ehitusplatsi korralduskulud% Ettevõtte üldkulud% Kasum% KOKKU Käibemaks 20% Kokku käibemaksuga					