

Näidis

Taotluseelarve ressurrsidega

Kood	Kululiik	Maht	Ühik	Tööjõukulud	Omateenuste kulud	Materjalikulud	Alltöövõtu kulud	Ühikuhind kokku	Summa EUR
1	VÄLISRAJATISED								2 980
12	Hoonealune süvend								2 980
121	Pinnase koorimine								406
1210000001	Hoone alt ol.oleva pinnase koorimine hoone ~200mm	475	m2	0,19			0,67	0,86	406
122	Kaeved								547
1220000001	Vundamendi süvendi kaevamine	145	m3	0,98			2,8	3,78	547
123	Täited								2 026
1230000001	Täite paigaldus (vund. ümber ja põranda alune)	140	m3	1,96	0,27	8,44	3,8	14,48	2 026
2	ALUSED JA VUNDAMENDID								25 520
21	Rostvärgid ja taldmikud								11 142
211	Liiv- ja killustikalused								900
2110000002	Vundamendi aluse täitmine killustikuga, tihendamisega, ~150mm	36	m3	4,8	0,4	15,34	4,47	25,01	900
212	Betoontarindid								10 241
2120000001	Lintvundamendi raketis- ja betoonitööd C25/30	39	m3			74	160	234	9 126
2120000002	Lintvundamendi armeerimine d=14mm	1260	kg	0,1		0,76		0,86	1 078
2120000003	Armeerimine võrguga, 14x14mm AIII 200x200	5	m2	1,47		5,96		7,43	37
22	Vundamendid								7 153
222	Monoliitsest r/b-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad								12
2220000001	R/b padja raketis- ja betoonitööd C25/30 (MP2 alla)	0,05	m3			74	160	234	11
2220000002	R/b padja armatuur (MP2 alla)	1	kg	0,1		0,81		0,91	0
224	Alusmüüritised, soklid-ja vundamenditalad								5 436
2240000001	Vundamendi ladumine AEROC 100 mm keramsiitbetoonplokist	84,42	m2	11,77		9,48		21,25	1 794

Kood	Kululiik	Maht	Ühik	Tööjõukulud	Omateenuste kulud	Materjalikulud	Alltöövõtu kulud	Ühikuhind kokku	Summa EUR
2240000003	Vundamendi ladumine AEROC 150 mm keramsiitbetoonplokist	24,78	m2	11,77		12,75		24,52	607
2240000005	Vundamendi ladumine AEROC 250 mm keramsiitbetoonplokist	57,39	m2	11,77		18,7		30,47	1 748
2240000006	Vundamendi ladumine COLUMBIA 140mm õõnesplokist	3,56	m2	12,76		11,62		24,38	86
2240000007	Vundamendi ladumine COLUMBIA 190mm õõnesplokist, täisbetoneeritud	2,45	m2	12,76		21,71	2,27	36,74	90
2240000008	Vundamendi ladumine COLUMBIA 240mm õõnesplokist, täisbetoneeritud	25,54	m2	12,75		27,57	3,07	43,39	1 108
227	Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon								1 705
2270000001	Vundamendi vert. soojustus EPS 120 ROUTA 75 mm	23,94	m2	1,96		4,44		6,4	153
2270000002	Vundamendi vert. soojustus EPS 120 ROUTA 100 mm	55,17	m2	1,96		6,21		8,17	451
2270000003	Vundamendi vert. soojustus EPS 120 ROUTA 125 mm	13,55	m2	1,96		7,79		9,75	132
2270000004	Vundamendi vert. vööphüdroisolatsioon	110,2	m2	3,92		2,53		6,45	711
2270000005	Vundamendi hor. vööphüdroisolatsioon	47	m2	2,94		2,53		5,47	257
23	Aluspõrandad								7 224
231	Liiv-ja killustikalus								1 000
2310000001	Aluspõranda täitmine killustikuga, tihendamisega, 200mm	40	m3	4,8	0,4	15,34	4,47	25,01	1 000
232	Betoontarindid								4 259
2320000001	Aluspõranda valamine 100mm	272	m2				15,66	15,66	4 259
236	Sooja- ja hüdroisolatsioon								1 964
2360000001	Aluspõranda soojustamine vahtpolüstüreeniga EPS 100F 50+50mm	272	m2	1,96		4,29		6,25	1 701
2360000002	Ehituskile paigaldamine	272	m2	0,49		0,48		0,97	263
Objekt Kokku									28 501
Ehitusplatsi korralduskulud 10%									2 850
Ettevõtte üldkulud 10%									2 850
Kasum 10%									2 850
KOKKU									37 051
Käibemaks									7 410
Kokku käibemaksuga									44 462